



Genossenschaft  
Wasserversorgung Adligenswil

Medienmitteilung 21. Juli 2011

## 240 m neue Wasserleitung am Stöckenweg

**Die Genossenschaft Wasserversorgung Adligenswil verbessert im kommenden Herbst am Stöckenweg die Trinkwasserversorgung sowie den Brandschutz und erstellt aus diesem Grund eine neue Trink- und Löschwasserleitung. Für diese Bauetappe II hat die Wasserversorgung 148'000 Franken budgetiert.**



Foto: Einmünder Stöckenweg an der Meggerstrasse

Zusammen mit der Bauetappe I, dem Leitungseinbau am Würzenbachweg im Jahr 2010, realisiert die Wasserversorgung in diesem Wohn- und Gewerbegebiet Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 260'000 Franken und einer Leitungslänge von 533 m.

Mit dem Abschluss der Bauetappe II darf die Wasserversorgung in den nächsten Jahrzehnten davon ausgehen, dass das Quartier für kommende Neu- und Erweiterungsbauten gerüstet ist und sich die Unterhaltsarbeiten dank des neuen Leitungsmaterials reduzieren.

Die Bauarbeiten der Etappe II für die neue Wasserleitung ab Meggerstrasse bis Ende Stöckenweg starten anfangs September und dauern rund vier Wochen. Die Leitung ist 240 m lang und hat einen Rohrdurchmesser von 125 mm. Als Material ist ein Duktulgussrohr mit einer Polyurethan-Innenbeschichtung sowie einem äusserem PUR-Schutzmantel vorgesehen. Die Feuerwehr Adligenswil muss heute im Brandfall bis zu 350 m Schlauch verlegen, was in einem Gewerbegebiet nicht optimal ist. Deshalb werden auch zwei neue Hydranten gesetzt.

Die Strasse am Stöckenweg wird während der Bauzeit einspurig befahrbar sein. Es muss mit Behinderungen gerechnet werden. Wenn die Wasserleitungen zusammengeschlossen werden, kommt es am Stöcken- und am Würzenbachweg kurzzeitig zu Versorgungsunterbrüchen.

Die Wasserversorgung dankt den betroffenen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern bereits jetzt für das Verständnis.

**Genossenschaft Wasserversorgung Adligenswil**  
Markus Schmidli